

Wykaz szacunkowych kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań gminy:

1. Budowa/Przebudowa jezdni o szerokości 6mb, jednostronny chodnik szerokości 2,5 m z kostki betonowej wraz z obustronnymi krawężnikami bez budowy kanału deszczowego.
1 mb ulicy: 3 800 zł
1 m² ulicy: 650 zł
2. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni: dwie warstwy asfaltu (4cm + 4 cm), szerokość jezdni 3 mb, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, regulacja indywidualnych zjazdów i na drogi publiczne boczne
1 mb drogi: 640 zł
1 m² drogi: 170 - 250 zł
3. Oświetlenie uliczne kablowe
100 mb budowy nowego oświetlenia: 12 000 - 15 000 zł
4. Utwardzenie placu kłincem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy – dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):
m² utwardzenia: 120 zł
5. Utwardzenie placu ażurem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy –dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):
m² utwardzenia: 220 - 300 zł
6. Wykonanie nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej, warstwy podbudowy, krawężniki lub obrzeża roboty ziemne):
1 m² chodnika : 230 - 270 zł
7. Zieleń:
200 - 300 zł (drzewo o wysokości 2 m, obwód 12-14 cm, nasadzenie)
140 - 160 zł (drzewo standardowe o obwodzie do 10 cm, nasadzenie)
200 zł (klomb za 1 m²)
8. Ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczonym ruchem jednokierunkowym:
1 mb ścieżki o szerokości 2,5 m: 1300 -1500 zł
9. Siłownia zewnętrzna:
Urządzenia wraz z montażem – 1 sztuka: **1 500 - 4 500 zł/sztuka**
Nawierzchnia pod urządzenia – sztuczna – ok. 12 m²: **210 - 240 zł/m²**
Nawierzchnia pod urządzenia – jak pod kostkę betonową – ok. 12 m²: **80 - 120 zł/m²**
10. Urządzenia zabawowe
Urządzenie wielofunkcyjne (drabinka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa): **2 000 - 4 000 zł**
Drabinka: **400 - 1 500 zł**
Karuzela (sztuka): **4 000 - 5000 zł**
Huśtawka wagowa: **1 200 - 2 000 zł**
Huśtawka wahadłowa: **2000 - 2500 zł**
Piaskownica drewniana 2,5x2,5: **1400 - 1900 zł**

Spreżynowiec: **900 - 1300 zł**
Stojak na rowery z montażem: **800 zł**

Podane szacunkowe koszty są wartością uśrednioną, nie obejmują prac przygotowawczych, projektowych oraz obsługi inwestorskiej i mogą ulec zmianie w zależności od warunków terenowych i poziomu skomplikowania zadania.